



Согласовано:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2025 года

" " 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.04.2024 № 224

16. Республика Татарстан

Республика Татарстан

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Работы по демонтажу, монтажу - ВРУ, щитов и кабельной продукции
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ресурсно-индексным_____методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____I квартал 2025 года_____

Сметная стоимость	876,17 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	21,10 тыс.руб.
монтажных работ	705,03 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	4,02 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	70,53 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,68 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	226,51 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	10,06 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм// Демонтаж шкафов электрических ВРУ	шт	3	1	3					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 571/пр п.84 табл.3										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,708					1 192,57
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12	0,3	3,708			321,62		1 192,57
		2 ЭМ									772,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,666					243,70
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,3	0,333			1 632,80		543,72
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37	0,3	0,333			419,51		139,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,3	0,333	477,92	1,29	616,52		205,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	0,3	0,333			312,30		104,00
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9	0,3	0,81			28,88		23,39
		4 М									0,00
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3	0	0	155,63	0,97	150,96		0,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0	0	174,93	1,14	199,42		0,00
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03	0	0	105 278,81	1,26	132 651,30		0,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0	0	79,88	1,47	117,42		0,00
		Итого прямые затраты									2 208,68
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	23,85
		ФОТ									1 436,27
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 393,18
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					732,50
		Всего по позиции							1 452,74		4 358,21
2	ГЭСНм08-01-102-01	Шкаф управления и регулирования (демонтаж щитов распределительных этажных)	шкаф	3	1	3					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 571/пр п.84 табл.3										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,06					3 766,34
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13,4	0,3	12,06			312,30		3 766,34
		2 ЭМ									1 477,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,314					480,80
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,73	0,3	0,657			1 632,80		1 072,75
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,73	0,3	0,657			419,51		275,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73	0,3	0,657	477,92	1,29	616,52		405,05
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,73	0,3	0,657			312,30		205,18
		4 М									0,00
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,048	0	0	37,71	1,46	55,06		0,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,77	0	0	174,93	1,14	199,42		0,00
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0	0	944,69	1,16	1 095,84		0,00
		20.2.10.03-0002 Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	100 шт	0,0204	0	0	10 102,23	1,23	12 425,74		0,00
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,016	0	0	374,60	1,03	385,84		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									5 724,94
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	75,33
		ФОТ									4 247,14
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 119,73
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 166,04
		Всего по позиции							4 028,68		12 086,04
3	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	3,6	1	3,6					
		Объем=360 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34,704					8 816,20
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		34,704			254,04		8 816,20
	2	ЭМ									2,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,036					9,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,036	37,32	1,54		57,47	2,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,036				277,34	9,98
		Итого прямые затраты									8 828,25
		ФОТ									8 826,18
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					8 031,82
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					4 236,57
		Всего по позиции							5 860,18		21 096,64
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									16 861,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									13 775,11
		Эксплуатация машин									2 252,28
		Оплата труда машинистов (Отм)									734,48
		Материалы									99,18
		Строительные работы									21 096,64
		в том числе:									
		оплата труда									8 816,20
		эксплуатация машин и механизмов									2,07
		оплата труда машинистов (Отм)									9,98
		накладные расходы									8 031,82
		сметная прибыль									4 236,57
		Монтажные работы									16 444,25
		в том числе:									
		оплата труда									4 958,91
		эксплуатация машин и механизмов									2 250,21
		оплата труда машинистов (Отм)									724,50
		материалы									99,18
		накладные расходы									5 512,91
		сметная прибыль									2 898,54
		Итого ФОТ (справочно)									14 509,59
		Итого накладные расходы (справочно)									13 544,73
		Итого сметная прибыль (справочно)									7 135,11
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы									37 540,89
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затраты труда машинистов			2,016								
Раздел 2. Монтажные работы											
4	ГЭСНм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	3	1	3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,36					3 975,22
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4,12		12,36				321,62	3 975,22
		2 ЭМ									2 574,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,22					812,31
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37		1,11				1 632,80	1 812,41
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,37		1,11				419,51	465,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37		1,11	477,92	1,29		616,52	684,34
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		1,11				312,30	346,65
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,9		2,7				28,88	77,98
		4 М									12 127,99
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		0,9	155,63	0,97		150,96	135,86
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,18	174,93	1,14		199,42	35,90
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,03		0,09	105 278,81	1,26		132 651,30	11 938,62
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,15	79,88	1,47		117,42	17,61
		Итого прямые затраты									19 490,25
4.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					79,50
		ФОТ									4 787,53
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 643,90
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 441,64
		Всего по позиции								8 885,10	26 655,29
5	ТЦ_20.4.04.00_16_166104557 0_10.04.2025_01_1.1	ВРУ из трех секций	шт	1	1	1					384 783,38
		Всего по позиции									384 783,38
6	ГЭСНм08-01-102-01	Шкаф управления и регулирования	шкаф	3	1	3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			40,2					12 554,46
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13,4		40,2				312,30	12 554,46
		2 ЭМ									4 926,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,38					1 602,67
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,73		2,19				1 632,80	3 575,83
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,73		2,19				419,51	918,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,73		2,19	477,92	1,29		616,52	1 350,18
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,73		2,19				312,30	683,94
		4 М									1 576,32
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,048		0,144	37,71	1,46		55,06	7,93
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,77		2,31	174,93	1,14		199,42	460,66
		20.1.02.23-0082 Переемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,3	944,69	1,16		1 095,84	328,75
		20.2.10.03-0002 Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	100 шт	0,0204		0,0612	10 102,23	1,23		12 425,74	760,46
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,016		0,048	374,60	1,03		385,84	18,52
		Итого прямые затраты									20 659,46
6.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					251,09
		ФОТ									14 157,13
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					13 732,42
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 220,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							13 954,37		41 863,11
7	ТЦ_20.4.04.00_16_166104557 0_10.04.2025_01_2.1	Щит распределительный этажный	шт	3	1	3			31 172,92		93 518,76
		Всего по позиции									93 518,76
8	ГЭСНм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=360 / 100	100 м	3,6	1	3,6					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			50,688					15 475,55
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,08		50,688			305,31		15 475,55
		2 ЭМ									1 807,45
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			1,44					526,91
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,72			1 632,80		1 175,62
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,72			419,51		302,05
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	3,34		12,024			2,81		33,79
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,34		12,024	8,84	1,45	12,82		154,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,72	477,92	1,29	616,52		443,89
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,72			312,30		224,86
		4 М									1 953,35
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		0,882	37,71	1,46	55,06		48,56
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00062		0,002232	99 190,96	1,28	126 964,43		283,38
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,25		0,9	931,11	1,61	1 499,09		1 349,18
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,002592	82 698,14	1,27	105 026,64		272,23
		Итого прямые затраты									19 763,26
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					309,51
		ФОТ									16 002,46
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					15 522,39
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					8 161,25
		Всего по позиции							12 154,56		43 756,41
9	ФСБЦ-21.1.06.07-1344	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4x16мк(N)-660	1000 м	0,12	1	0,12	114 332,54	1,2	137 199,05		16 463,89
		Объем=120 / 1000									
		Всего по позиции									16 463,89
10	ФСБЦ-21.1.06.07-1417	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4x10мк-660	1000 м	0,24	1	0,24	84 145,36	1,2	100 974,43		24 233,86
		Объем=240 / 1000									
		Всего по позиции									24 233,86
11	ГЭСНм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,8961					288,20
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	29,87		0,8961			321,62		288,20
		2 ЭМ									6,39
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0006					0,22
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0003			1 632,80		0,49
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0003			419,51		0,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0003	477,92	1,29	616,52		0,18
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0003			312,30		0,09
		91.21.16-012 Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	10,54		0,3162	12,74	1,42	18,09		5,72
		4 М									37,28
		01.3.01.02-0002 Вазелин технический	кг	0,1		0,003	150,04	1,54	231,06		0,69
		01.7.02.09-0002 Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,05		0,0015	187,38	0,94	176,14		0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	33,33		0,9999	5,87	0,94	5,52	5,52
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	1		0,03	37,71	1,46	55,06	1,65
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,24		0,0372	174,93	1,14	199,42	7,42
		01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,02		0,0006	395,65	1,43	565,78	0,34
		14.4.03.17-0101	Лак КФ-965	т	0,0002		0,000006	308 849,70	1,26	389 150,62	2,33
		25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели маркировочные А671	100 шт	1,02		0,0306	655,90	0,95	623,11	19,07
		Итого прямые затраты									332,09
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				5,76
		ФОТ									288,42
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				279,77
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				147,09
		Всего по позиции									25 490,33
											764,71
12	ГЭСНм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 Объем=4 / 100		100 шт	0,04	1	0,04				
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,6068				516,78
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	40,17		1,6068			321,62	516,78
		2 ЭМ									14,68
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0024				0,87
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03		0,0012			1 632,80	1,96
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,0012			419,51	0,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,0012	477,92	1,29	616,52	0,74
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,0012			312,30	0,37
		91.21.16-012 Прессы гидравлические с электроприводом		маш.-ч	16,55		0,662	12,74	1,42	18,09	11,98
		4 М									97,75
		01.3.01.02-0002 Вазелин технический		кг	0,2		0,008	150,04	1,54	231,06	1,85
		01.7.02.09-0002 Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм		кг	0,09		0,0036	187,38	0,94	176,14	0,63
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	75		3	5,87	0,94	5,52	16,56
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	1,5		0,06	37,71	1,46	55,06	3,30
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5,54		0,2216	174,93	1,14	199,42	44,19
		01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,05		0,002	395,65	1,43	565,78	1,13
		14.4.03.17-0101	Лак КФ-965	т	0,0003		0,000012	308 849,70	1,26	389 150,62	4,67
		25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели маркировочные А671	100 шт	1,02		0,0408	655,90	0,95	623,11	25,42
		Итого прямые затраты									630,08
12.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2				10,34
		ФОТ									517,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				502,12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				264,00
		Всего по позиции									35 163,50
											1 406,54
13	ГЭСНм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 Объем=7 / 100		100 шт	0,07	1	0,07				
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0815				347,83
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	15,45		1,0815			321,62	347,83
		2 ЭМ									1,57
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0014				0,51
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,0007			1 632,80	1,14
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,0007			419,51	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0007	477,92	1,29	616,52		0,43
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0007			312,30		0,22
		4 М									68,16
		01.3.01.02-0002 Вазелин технический	кг	0,1		0,007	150,04	1,54	231,06		1,62
		01.7.02.09-0002 Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,02		0,0014	187,38	0,94	176,14		0,25
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	16,67		1,1669	5,87	0,94	5,52		6,44
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	1		0,07	37,71	1,46	55,06		3,85
		01.7.20.04-0005 Нитки швейные армированные	кг	0,01		0,0007	395,65	1,43	565,78		0,40
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,08		0,0056	931,11	1,61	1 499,09		8,39
		14.4.03.17-0101 Лак КФ-965	т	0,0001		0,000007	308 849,70	1,26	389 150,62		2,72
		25.2.01.01-0001 Бирки-сконцеватели маркировочные А671	100 шт	1,02		0,0714	655,90	0,95	623,11		44,49
		Итого прямые затраты									418,07
13.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,96
		ФОТ									348,34
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					337,89
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					177,65
		Всего по позиции							13 436,71		940,57
14	ГЭСНм10-05-001-03	Проверка монтажа системы перед настройкой	система	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			64,6					21 680,41
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	64,6		64,6			335,61		21 680,41
		Итого прямые затраты									21 680,41
14.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					433,61
		ФОТ									21 680,41
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					20 596,39
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					11 490,62
		Всего по позиции							54 201,03		54 201,03
15	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	14	1	14					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,48					1 858,53
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16		2,24			419,51		939,70
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,16		2,24			410,19		918,83
		Итого прямые затраты									1 858,53
		ФОТ									1 858,53
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 375,31
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					669,07
		Всего по позиции							278,78		3 902,91
16	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1296					53,76
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48		0,0648			419,51		27,18
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	6,48		0,0648			410,19		26,58
		Итого прямые затраты									53,76
		ФОТ									53,76
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					39,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					19,35
		Всего по позиции							11 289,00		112,89
		Итого по разделу 2 Монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									604 982,57
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									56 750,74
		Эксплуатация машин									9 330,83
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 943,49
		Материалы									535 957,51
		Монтажные работы									688 587,55
		в том числе:									
		оплата труда									54 838,45
		эксплуатация машин и механизмов									9 330,83
		оплата труда машинистов (Отм)									2 943,49
		материалы									535 957,51
		накладные расходы									55 614,88
		сметная прибыль									29 902,39
		Прочие затраты									4 015,80
		Пусконаладочные работы									4 015,80
		в том числе:									
		оплата труда									1 912,29
		накладные расходы									1 415,09
		сметная прибыль									688,42
		Итого ФОТ (справочно)									59 694,23
		Итого накладные расходы (справочно)									57 029,97
		Итого сметная прибыль (справочно)									30 590,81
		Итого по разделу 2 Монтажные работы									692 603,35
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		ПНР "вхолостую"									3 212,64
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства									3 212,64
		ПНР "под нагрузкой"									803,16
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства									803,16
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									478 302,14
		затраты труда рабочих					176,042				
		затраты труда машинистов					8,0444				
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									621 843,62
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									70 525,85
		Эксплуатация машин									11 583,11
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 677,97
		Материалы									536 056,69
		Строительные работы									21 096,64
		в том числе:									
		оплата труда									8 816,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									2,07
		оплата труда машинистов (Отм)									9,98
		накладные расходы									8 031,82
		сметная прибыль									4 236,57
		Монтажные работы									705 031,80
		в том числе:									
		оплата труда									59 797,36
		эксплуатация машин и механизмов									11 581,04
		оплата труда машинистов (Отм)									3 667,99
		материалы									536 056,69
		накладные расходы									61 127,79
		сметная прибыль									32 800,93
		Прочие затраты									4 015,80
		Пусконаладочные работы									4 015,80
		в том числе:									
		оплата труда									1 912,29
		накладные расходы									1 415,09
		сметная прибыль									688,42
		Всего									730 144,24
		Всего ФОТ (справочно)									74 203,82
		Всего накладные расходы (справочно)									70 574,70
		Всего сметная прибыль (справочно)									37 725,92
		НДС 20%									146 028,85
		ВСЕГО по смете									876 173,09
		ВСЕГО по смете с учетом понижения									701 249,25
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		ПНР "вхолостую"									3 212,64
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства									3 212,64
		ПНР "под нагрузкой"									803,16
		в том числе:									
421/нр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства									803,16
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в фонде									478 302,14
		затраты труда рабочих									167,914
		затраты труда машинистов									10,0604

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/нр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.